

2024-D402ZL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2024 11:28 PÁGINA 1 / 3

'030201	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	192,56	13	2.503,28	0	0	0	0	0	15,52	2.988,53	2.503,28
'030202	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	735,75	13	9.564,75	0	0	0	0	0	15,95	11.735,21	9.564,75
'030203	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	120,12	13	1.561,56	0	0	0	0	0	16,13	1.937,54	1.561,56
Total do Item 03:					103.446,87	0	Sub-Total Acréscimo:			28.347,50			
							Sub-Total Decréscimo:			0			
'04	PAREDES E PAINÉIS												
'0401	ALVENARIA ESTRUTURAL												
'040101	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm	m2	72,86	256	18.652,16	0	0	0	0	0	339,4	24.728,68	18.652,16
Total do Item 04:					18.652,16	0	Sub-Total Acréscimo:			0			
							Sub-Total Decréscimo:			0			
'05	IMPERMEABILIZAÇÃO												
'0501	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS												
'050101	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m2	115,73	40,15	4.646,56	0	0	0	0	0	61,75	7.146,33	4.646,56
Total do Item 05:					4.646,56	0	Sub-Total Acréscimo:			0			
							Sub-Total Decréscimo:			0			
'06	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS												
'0601	DRENAGEM												
'060101	Canaleta meia cana superficial de tubo de concreto simples diâmetro 300mm, inclusive rejuntamento, acabamento	m	30,387	100	3.038,70	0	0	0	0	0	123,04	3.738,82	3.038,70
'0602	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC												
'060201	Tubo corrugado diam. 100mm envolto com geotextil não tecido	m	70,774	120	8.492,88	0	0	0	0	0	178,37	12.623,96	8.492,88
Total do Item 06:					11.531,58	0	Sub-Total Acréscimo:			0			
							Sub-Total Decréscimo:			0			
RESUMO DA PLANILHA 1													
Total de Acréscimo:		36.891,50											
Total de Decréscimo:		0											
(Acréscimos - Decréscimos):		36.891,50											
Total de Itens Novos:		0											
Total da Proposta da Planilha 1:		36.891,50											

		Total Ref. (T1)	Total Contr. (T2)
		255.683,15	185.891,50
		Percentual de licitação após Aditivos (F1):	27,30%
		Percentual de licitação Original (F2):	25,62%
		Diferença dos Percentuais (F3 = F1-F2):	1,68%
Método de Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro			
Orçamento paradigma final (T1):		255.683,15	
Desconto inicial (D1 = (1-F2)*100):		25,62%	
Valor Desconto inicial (V1 = T1*(1-F2)):		65.506,02	
Valor final paradigma do contrato com desconto (VF = T1-V1):		190.177,13	
Valor do contrato após aditivos (T2):		185.891,50	
Valor final paradigma do contrato com desconto (VF):		190.177,13	
Desequilíbrio apurado (VD = T2-VF):		-4.285,63	
Desequilíbrio apurado (PD = (VD/T1)*100):		-1,68%	

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL
COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE
CEO-E I - DER - GOVES
assinado em 08/07/2024 11:28:27 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/07/2024 11:28:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL (COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE - CEO-E I - DER - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-D402ZL>